

平成30年度

第30-1号

特別養護老人ホームスマイル赤泊外壁改修工事

施工地名 新潟県佐渡市徳和6207-2

工期 自平成31年3月27日 (125日間)

至平成31年7月30日

1、工事概要

・工事種別	特別養護老人ホーム スマイル赤泊外壁改修工事
・主要用途	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造:2階建て
・施工範囲	東西南北、中庭 外壁修繕
・施工内容	外壁クラック補修 外壁塗装
・工期	125日間

内 内 内 明 細 書

名	称	数量	单位	单 價	金 額	摘 要
	平成 30 年 度					
①	北面外壁					
	北面外壁改修	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	計					
②	東面外壁					
	東面外壁改修	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	計					
③	南面外壁					
	南面外壁改修	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	計					
④	西面外壁					
	西面外壁改修	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	計					
	端数調整					
	外壁面小計①～④					

内 容 明 細 書

名 称	数 量	单 位	单 价	金 額	摘 要
⑤ 中庭(羽茂側)					
壁改修	1.0	式			
諸経費	1.0	式			
⑥ 中庭(両津側)					
壁改修	1.0	式			
諸経費	1.0	式			
中庭面小計⑤～⑥					
端数調整					
外壁・中庭 合計①～⑤					

内 訳 明 細 書

名	称	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
①	北面外壁改修工事					
	外部足場	498	m ²			
	軒天足場	299	m ²			
	外壁調査	366	m ²			
	高圧洗浄	516	m ²			手摺壁含む
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			調査による
	クラック部シール充填	37	m			
	クラック部シール打替	62	m			
	AWサッシシール打替	273	m			
	下地調整 微弾性ファイラー吹付	516	m ²			手摺壁含む
	外壁防水型複層塗材E	516	m ²			手摺壁含む
	サッシ竣工クリーニング	132	m ²			
	養生費	498	m ²			
	室外機配管移設		式			調査による
	仮設運搬費	498	m ²			
	①小計					

内 訳 明 細 書

	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	東面外壁改修工事					
	外部足場	291	m ²			
	軒天足場	233	m ²			
	外壁調査	251	m ²			
	高压洗浄	369	m ²			手摺壁含む
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			調査による
	クラック部シール充填	25	m			
	外壁打継ぎ目地シール打替	24	m			
	AWサッシシール打替	90	m			
	下地調整 微弾性フイラー吹付	369	m ²			手摺壁含む
	外壁防水型複層塗材E	369	m ²			手摺壁含む
	サッシ竣工クリーニング	40	m ²			
	養生費	291	m ²			
	室外機配管移設		式			調査による
	仮設運搬費	251	m ²			
	②小計					

内 訳 明 細 書

名	称	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
③	南面外壁改修工事					
	外部足場	667	m ²			
	軒天足場	400	m ²			
	外壁調査	478	m ²			
	高圧洗浄	722	m ²			手摺壁含む
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			調査による
	クラック部シーリング充填	48	m			
	外壁打継ぎ目地シーリング打替	79	m			
	AWサッシシーリング打替	380	m			
	下地調整 微弾性ファイラー吹付	722	m ²			手摺壁含む
	外壁防水型複層塗材E	722	m ²			手摺壁含む
	サッシ竣工クリーニング	189	m ²			
	養生費	667	m ²			
	室外機配管移設		式			調査による
	仮設運搬費	667	m ²			
	③小計					

内 訳 明 細 書

	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	西面外壁改修工事					
	外部足場	297	m ²			
	軒天足場	237	m ²			
	外壁調査	234	m ²			
	高圧洗浄	355	m ²			手摺壁含む
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			調査による
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			
	クラック部シーリング充填	23	m			
	外壁打継ぎ目地シーリング打替	31	m			
	AWサッシシーリング打替	110	m			
	下地調整 微弾性ファイラー吹付	355	m ²			手摺壁含む
	外壁防水型複層塗材E	355	m ²			手摺壁含む
	サッシ竣工クリーニング	63	m ²			
	養生費	297	m ²			
	室外機配管移設		式			調査による
	仮設運搬費	297	m ²			
	④小計					

内 訳 明 細 書

	名	称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	中庭(羽茂側)改修工事						
	外部足場		333	m ²			
	外壁調査		238	m ²			
	高圧洗浄		238	m ²			
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入	1.0mm以下		m			調査による
	クラック部シーリング充填	0.2mm以下 10%	24	m			
	外壁打継ぎ目地シーリング打替		39	m			
	AWサッシシーリング打替		161	m			
	下地調整 微弾性ファイラー吹付		238	m ²			
	外壁防水型複層塗材E		238	m ²			
	サッシ竣工クリーニング		95	m ²			
	養生費		238	m ²			
	仮設運搬費		333	m ²			
	⑤小計						

内 訳 明 細 書

名	称	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
⑥	中庭(両津側)改修工事					
	外部足場	394	m ²			
	外壁調査	319	m ²			
	高圧洗浄	319	m ²			
	クラック部Uカットエポキシ樹脂注入		m			調査による
	クラック部シール充填	32	m			
	外壁打継ぎ目地シール打替	47	m			
	AWサッシシール打替	130	m			
	下地調整 微弾性フイラー吹付	319	m ²			
	外壁防水型複層塗材E	319	m ²			
	サッシ竣工クリーニング	75	m ²			
	養生費	319	m ²			
	仮設運搬費	394	m ²			
	⑥小計					